



Clevere Ausbaulösungen von Ihrem Spezialisten für den vorbeugenden baulichen Brandschutz

Ausgabe 135 – März 2023

Das Rundum-Sorglos Paket von EAS für Ihre Projekte im baulichen Brandschutz



Ihr Bauvorhaben im baulichen Brandschutz ist bei EAS in den besten Händen. Weil wir mehr drauf haben als nur „Türchen“ zu liefern. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Planung und Ausführung anspruchsvoller Brandschutzprojekte übernehmen wir für Sie die kompletten Bauleistungen: Vom Aufmaß vor Ort über die Ausarbeitung individueller Lösungsvorschläge, Planung und Projektierung bis zur Produktion, Lieferung und fachgerechter Montage. Sie brauchen sich um nichts mehr zu kümmern, denn das erledigt EAS für Sie.

Gerne überzeugen wir auch Sie von unserer erstklassigen Kundenbetreuung und Effizienz bei der Projektplanung und -durchführung.



Clevere Ausbaulösungen von Ihrem Spezialisten für den vorbeugenden baulichen Brandschutz



!!! Übrigens !!!

**Die aktuellen Lieferzeiten für unsere Revisionsabschlüsse:
max. 4 - 6 Wochen**

Ein aktuelles Projektbeispiel:

Brandschutzsanierung in einem Schulgebäude



Bild 1:

Alte Verteilerabdeckung aus Blech ohne Feuerwiderstand vor einem Installationsschacht im Treppenhaus eines Schulgebäudes. Da sich der Schacht in einem Flucht- und Rettungsweg befindet, musste dieser mit einem



Bild 2:

Die vorhandene Nische wurde brandschutztechnisch mit Porenbeton in F90 Klassifizierung erweitert. Zur Trennung der beiden Revisionsabschlüsse übereinander und als Abschluss zur Zwischendecke wurde jeweils ein Betonsturz eingezogen. Auf die alten



Clevere Ausbaulösungen von Ihrem Spezialisten für den vorbeugenden baulichen Brandschutz

feuerbeständigen Abschluss abgeschottet werden.

Blechtüren der Verteiler konnte verzichtet werden.



Bild 3 und Bild 4:

Das Mauerwerk wurde verspachtelt und verputzt. Zum Abschluss der Wandöffnungen wurden zwei **Revisionsabschlüsse zum flächenbündigen Unterputz-Wandeinbau SECURUS RV-UPT mit einem Feuerwiderstand von 90 min.** eingebaut.

Dank des zugrundeliegenden Baukastenprinzips können unsere Revisionsabschlüsse an die jeweiligen baulichen Gegebenheiten vor Ort maßgeschneidert angepasst und in fast allen Farben ausgeführt werden.

Das komplette Projekt wurde durch das EAS Montageteam bzw. EAS Montagepartner abgewickelt.

Weitere Projektbeispiele finden Sie auf unserer Homepage unter

www.eas-tb.de/de/unternehmen/referenzprojekte